

云南基础教育校园太阳能热水器报价表（沙乐小学）

一、屋面安装宿舍楼太阳能热水器

序号	设备名称	型号/规格	单位	数量	备注
1	真空管	Φ58*1800	管	200	
2	集热器支架		管	200	
3	真空管联箱	2*25管	孔	200	
4	真空管尾盒	25管	孔	200	
5	圆柱保温水箱		吨	2	圆形水箱，内胆不锈钢
6	补水箱含支架		只	1	
7	循环管道	DN25-DN40	批	1	下循环PPR管、上循环镀锌管
8	阀门	DN25-DN40	批	1	与管道同材质
9	管配件	DN25-DN40	批	1	与管道同材质
10	运输费		项	1	
11	人工安装费		管	200	
12	辅助材料		批	1	切割片、麻丝铁丝、管件垫圈、瓦楞螺丝、铝箔纸、焊条、防锈油漆

二、管道综合安装

序号	设备、材料名称	规格型号	单位	数量	备注
(一)	直接材料和设备费				
1	宿舍楼冷水管	铝塑PP-RΦ32	米	20	水平、立管安装
2	宿舍楼热水管	铝塑PP-RΦ40	米	30	水平、立管安装
3	镀锌管	DN25	米	6	
4	槽钢	5#	米	20	
5	不锈钢水龙头	DN15	只	13	
6	水嘴安装接管	DN40	米	11	
7	铝箔胶带		米	56	
(二)	安装				
1	立管安装		组	2	
2	水平管道安装		组	1	
3	水嘴安装		个	13	
4	铝箔防腐安装		米	56	

最终安装产品的数量和种类以实际安装为准。

张英
2/ 丽函

云南基础教育校园太阳能热水器报价表（宝华小学）

一、屋面安装男、女宿舍楼屋面太阳能热水器

序号	设备名称	型号/规格	单位	数量	备注
1	真空管	Φ58*1800	管	800	
2	集热器支架		管	800	
3	真空管联箱	2*25管	孔	800	
4	真空管尾盒	25管	孔	800	
5	圆柱保温水箱	1T*2	吨	8	圆形水箱、内胆不锈钢
6	补水软管支架		只	2	
7	循环管道	DN25—DN40	批	1	下循环PPR管、上循环镀锌管
8	阀门	DN25—DN40	批	1	与管道同材质
9	管配件	DN25—DN40	批	1	与管道同材质
10	运输费		项	1	
11	人工安装费		管	800	
12	辅助材料		批	1	切割片、麻丝铁丝、管件垫圈、瓦钢螺丝、铝箔纸、焊条、防锈油漆、涂刷等

二、管道综合安装

序号	设备、材料名称	规格型号	单位	数量	备注
(一)	直接材料设备费				
1	宿舍楼冷热水管	铝塑PP-RΦ60	米	68	水平、立管安装
2	宿舍楼冷热水管	铝塑PP-RΦ40	米	72	水平、立管安装
3	宿舍楼冷热水管	铝塑PP-RΦ25	米	60	水平、立管安装
4	槽钢	12#	米	12	3米/条
5	自动增压泵	威乐PB-401EH	台	1	含附件
6	护套线	2*2.5mm ²	卷	0.5	
7	水泵支架、雨篷	型钢综合	Kg	15	含油漆
8	不锈钢水龙头	DN15	只	72	
9	水槽安装接管	DN40	米	70	
10	淋浴器套件	DN15	套	12	
11	小钻开孔		个	12	
12	铝箔胶带		米	200	
(二)	安装				
1	立管安装		组	2	立管走外墙，需要做座板
2	水平管道安装		组	2	
3	淋浴器安装		套	12	
4	水槽安装		个	72	
5	铝箔防腐安装		米	200	
6	水泵安装		台	2	

最终安装产品的数量和种类以实际安装为准

张英

刘丽画